

Uchwała Nr XXV/263/2020
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Jastarnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 87 ust. 1 i 4, art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586).

Rada Miejska Jastarni uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyznacza się aglomerację Jastarnia o równoważnej liczbie mieszkańców 37790 z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jurata, obejmującą następujące miejscowości: Jastarnia, Kuźnica, Jurata, Hel.
2. Opis aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:10000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – część graficzna.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.

§ 3

Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr 800/XXXVII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jastarnia i wyznaczenia aglomeracji Jastarnia (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1095 z 2014 r.), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2020 r. poz. 310 ze zm.).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

[Signature]
RADCA PRÁWNY
Jastarnia, 2020-12-20

Opis aglomeracji **Jastarnia**

Powiat
Pucki

Województwo
Pomorskie

wrzesień, 2020

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

1. Nazwa aglomeracji: Jastarnia
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: 37930
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 37790
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: Gmina Jastarnia
5. Gminy w aglomeracji: Gmina Jastarnia, Gmina Miejska Hel
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: Jastarnia, Kuźnica, Jurata, Hel
7. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Jurata

Podstawa do opracowania planu:

Wytyczne wg obowiązującego stanu prawnego, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 poz. 1586).

Opis gminy Jastarnia

Gmina Jastarnia to gmina miejsko wiejska położona w powiecie puckim, w północnej części województwa pomorskiego. Jastarnia oddalona jest w linii prostej od miasta powiatowego (Puck) o około 17 km, a od Gdańska o około 35 km. Sąsiaduje z następującymi gminami:

- od wschodu z gminą Hel (pow. pucki)
- od zachodu z gminą Władysławowo (pow. pucki)

Gmina Jastarnia położona jest na Półwyspie Helskim

Według danych GUS w 2019 r. gminę Jastarnia zamieszkiwało łącznie 3690 osób, w tym 1792 mężczyzn oraz 1898 kobiet. Gęstość zaludnienia wynosiła 370 os./km². W 2019 roku odnotowano przyrost naturalny na poziomie -4,9/1000 mieszkańców.

Powierzchnia gminy wynosi 985,37 ha.

Gmina Jastarnia to gmina o charakterze leśnym z wysokim udziałem terenów antropogenicznych – lasy i ekosystemy seminaturalne stanowią prawie 48% jej powierzchni, natomiast tereny antropogeniczne blisko 25% jej powierzchni. Szczegółowe zagospodarowanie terenu gminy przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykorzystanie terenu w gminie Jastarnia (CLC, 2018)

Użytkowanie terenu	Udział [%]	Powierzchnia [ha]
Tereny antropogeniczne	24,28	239,22
Tereny rolne	4,88	48,07
Lasy i ekosystemy seminaturalne	47,66	469,64
Obszary podmokłe	4,03	39,75
Obszary wodne	19,15	189,69
Razem	100	985,37

Według danych GUS w 2019 r. na terenie gminy Jastarnia było zarejestrowanych łącznie 1142 podmiotów gospodarki narodowej. W sektorze publicznym działało 14 podmiotów gospodarki narodowej, a w sektorze prywatnym 1126 podmiotów, w tym:

- 976 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
- 13 spółek handlowych
- 1 spółdzielnia
- 12 stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Opis Gminy Miejskiej Hel

Gmina Hel to gmina miejska położona w powiecie puckim, w północnej części województwa pomorskiego. Hel oddalony jest w linii prostej od miasta powiatowego (Puck) o około 28 km, a od Gdańska o około 27 km. Sąsiaduje z następującymi gminami:

- od zachodu z gminą Jastarnia (pow. pucki)

Gmina Hel położona jest na cyplu Półwyspu Helskiego

Według danych GUS w 2019 r. gminę Hel zamieszkiwało łącznie 3261 osób, w tym 1618 mężczyzn oraz 1643 kobiet. Gęstość zaludnienia wynosiła 142 os./km². W 2019 roku odnotowano przyrost naturalny na poziomie -7,3/1000 mieszkańców.

Powierzchnia gminy wynosi 2290,19 ha.

Gmina Hel to gmina o charakterze leśnym – lasy i ekosystemy seminaturalne stanowią około 86% jej powierzchni. Szczegółowe zagospodarowanie terenu gminy przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2. Wykorzystanie terenu w gminie Hel (CLC, 2018)

Użytkowanie terenu	Udział [%]	Powierzchnia [ha]
Tereny antropogeniczne	8,22	188,2
Lasy i ekosystemy seminaturalne	86,22	1974,57
Obszary wodne	5,56	127,42
Razem	100	2290,19

Według danych GUS w 2019 r. na terenie gminy Hel było zarejestrowanych łącznie 638 podmiotów gospodarki narodowej. W sektorze publicznym działało 55 podmiotów gospodarki narodowej, a w sektorze prywatnym 582 podmiotów, w tym:

- 489 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
- 9 spółek handlowych
- 1 spółdzielnia
- 13 stowarzyszeń i organizacji społecznych.

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Jastarnia	Ulica, nr: Portowa 24, 84-140 Jastarnia
Gmina: Jastarnia	Powiat: pucki
Województwo: pomorskie	
Telefon: (58) 675 19 99	Fax: (58) 675 21 76
e-mail do kontaktu bieżącego: sp-upo@jastarnia.pl	

Dane rejestrowe

NIP	5871708957	REGON	191675480
-----	------------	-------	-----------

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1. Telefon: 586751932
2. E-mail: ochronasrodowiska@jastarnia.pl

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ¹	Tak ⁵
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		X
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		X
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	X	
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	X	
5	Inne (wymienić)	X	

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastarni – uchwała nr XXXI/193/2005 Rady Miasta Jastarnia z dnia 28 października 2005 r.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- Uchwała nr XVI/160/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30.01.2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kuźnica w mieście Jastarni
- Uchwała nr XV/151/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie Ceynowy, Portowej i Mickiewicza
- Uchwała nr XII/106/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Mickiewicza, Sztormowej i Ogrodowej

¹ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

- Uchwała nr XII/107/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kuźnica w mieście Jastarni
- Uchwała nr XI/103/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza
- Uchwała nr XXXVIII/344/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Ceynowy, Portowej i Mickiewicza - zmiana nr 2
- Uchwała Nr XXIX/257/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Mickiewicza, Nad Zatoką, Błękitnej, Portowej i Ks. Sychty
- Uchwała nr XXV/220/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Mickiewicza, Sztormowej i Ogrodowej
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kuźnica w mieście Jastarni zatwierdzona uchwałą nr XV/107/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 28 października 2015 r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulicy Ogrodowej zatwierdzony Uchwałą NR X/57/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 27 kwietnia 2015 r.
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni - pasa przykolejowego w rejonie wczasów PKP zatwierdzona uchwałą nr XLVI/360/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 24.02.2014
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jurata w gminie Jastarnia zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/276/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 24 czerwca 2013 r
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni obejmującego działkę nr 10/22 oraz część nr 10/29 (ark. mapy nr 4) zatwierdzonego uchwałą nr XXI/159/2012 z dnia 28.05.2012 r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie osiedla PAŻECA zatwierdzonego uchwałą nr XVIII/139/2012
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Jastarnia - zespół wędzarni w rejonie ul. Polnej zatwierdzonego uchwałą nr XIX/142/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 23 kwietnia 2012 r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego TERENU DLA DZIAŁEK nr 10/26, 10/27, 10/6 10/28, 10/22 oraz części działki nr 10/29, (wszystkie z k.m. nr 4) (zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Jastarni i Juraty, zatwierdzona uchwałą nr XXI/91/88 MRN w Jastarni z dnia 31.05.1988 r.)
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Ceynowy, Portowej i Mickiewicza zatwierdzona uchwałą Rady Miasta Jastarni nr XLV/334/2010 z dnia 16.06.2010 r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Portowej i ul. Mickiewicza obejmujący działkę nr 57 zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Jastarni nr XXXIII/333/2001 z dnia 25.09.2001 r.

- Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Mickiewicza obejmującego działki nr 98 i 94/1 zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Jastarni nr XXXIII/334/2001 z dnia 25.09.2001 r.
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 13/2 karty mapy 2 w Jastarni przy ul. Zdrojowej nr 21 zatwierdzona uchwałą Rady Miasta Jastarni nr XX/216/2000 z dnia 16.06.2010 r.

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

5.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Tabela 3. Istniejąca sieć kanalizacyjna

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Stali mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ²	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	24,8	3710	34080	37790	
2	Sanitarna tłoczna	22				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-				
4	Ogólnospławna tłoczna	-				
Razem		46,8	3710	34080	37790	

Granica aglomeracji obejmuje obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej oraz przebiega wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych stanowiących najbardziej zewnętrzne części aglomeracji.

Tabela 3. Miejscowości tworzące aglomerację

Miejscowość	Nr obrębu	Stan
Jastarnia	221102 4.0001	Częściowo
Jurata	221102 5.0001	Częściowo
Kuźnica	221102 5.0002	Częściowo
Hel	221101 1.0001	Częściowo

² Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

Tabela 4 Liczba stałych mieszkańców w planowanej aglomeracji

Lp.	Nazwa miejscowości	Rzeczywistych (liczba mieszkańców całej miejscowości)	Liczba stałych mieszkańców w aglomeracji						liczba stałych mieszkańców niemających technicznych możliwości podłączenia się do sieci – poza aglomeracją
			Ogółem	podłączonych do istniejących sieci kanalizacyjnych	planowanych do podłączenia do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej	mających techniczną możliwość korzystania z istniejącej sieci kanalizacyjnej	którzy będą korzystali z sieci kanalizacyjnej, która jest w trakcie realizacji	korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jastarnia	2746	2746	2746	0	0	0	0	0
2	Jurata	373	373	373	0	0	0	0	0
3	Kuźnica	591	591	591	0	0	0	0	0
4	Hel	3126	0	0	0	0	0	0	3126
Razem		6836	3710	3710	0	0	0	0	3126

Uwaga: Mieszkańcy miejscowości Hel są objęci aglomeracją Hel, natomiast na obszarze aglomeracji Jastarnia występuje jedynie ośrodek wypoczynkowy.

1. Suma liczby stałych mieszkańców aglomeracji ogółem (kol. 4) i liczba stałych mieszkańców aglomeracji niemających technicznych możliwości podłączenia się do sieci – poza aglomeracją (kol. 10) musi się równać liczbie rzeczywistych mieszkańców miejscowości (kol. 3)
kol. 3 = kol. 4 + kol. 10

2. Suma liczby stałych mieszkańców aglomeracji podłączonych do istniejących sieci kanalizacyjnych (kol. 5) i liczby stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej (kol. 6) i liczby stałych mieszkańców aglomeracji mających techniczną możliwość korzystania z istniejącej sieci kanalizacyjnej (kol. 7) i liczby stałych mieszkańców aglomeracji którzy będą korzystali z sieci kanalizacyjnej która jest w trakcie realizacji (kol. 8) i liczby stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków) (kol. 9) musi się równać liczbie stałych mieszkańców aglomeracji ogółem (kol. 4)
kol. 4 = kol. 5 + kol. 6 + kol. 7 + kol. 8 + kol. 9

5.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

Obszar aglomeracji jest w całości skanalizowany, w najbliższym czasie nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji.

5.2.1 Ilość mieszkańców mających możliwość techniczną podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach, ale na dzień dzisiejszy nie korzystający z sieci kanalizacyjnej:

Obszar aglomeracji jest w całości skanalizowany, wszyscy mieszkańcy są podłączeni do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

5.2.2 Liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych

Na terenie gminy Jastarnia znajduje się około 20000 zarejestrowanych miejsc noclegowych, natomiast na fragmencie gminy Hel, należącym do aglomeracji znajduje się około 1056 miejsc noclegowych.

Na terenie aglomeracji oprócz mieszkańców i zarejestrowanych miejsc noclegowych występuję liczna baza noclegowa w mieszkaniach sezonowych nie będących miejscami stałego zamieszkania ani zarejestrowanymi miejscami zakwaterowania turystycznego. Realnie na terenie aglomeracji szacunkowa liczba miejsc noclegowych wynosi 34080.

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków

a) Nazwa oczyszczalni ścieków: Jastarnia

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): Jurata, ul. Wojska Polskiego 2, 84-141 Jastarnia

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): 58 675 21 72, biuro@sws.swarzewo.pl

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji): Pozwolenie wodnoprawne nr ROŚ.6341.2.9.2016 wydane przez Starostę Puckiego z dnia 31.05.2016, ważne do 31.05.2026 roku.

Przepustowość oczyszczalni:

- średnia [m^3/d]: 5000
- maksymalna [m^3/d]: 5700
- maksymalna roczna [m^3/rok]: 2080500

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 41000

Ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych z oczyszczalni [tys. m^3]: 522,0

Ilość ścieków komunalnych średniodobowo powstających na terenie aglomeracji [m^3]: 1423

Rzeczywiste obciążenie oczyszczalni ścieków wyrażone w RLM: 29333

Typ oczyszczalni: PUB2 – oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji <100000 RLM

Na terenie aglomeracji Jastarnia pracuje jedna biologiczno - chemiczna oczyszczalnia ścieków w Juracie przy ulicy Wojska Polskiego 2. Oczyszczalnia bazuje na czterech nisko obciążonych reaktorach typu SBR z osadem czynnym ze wspomaganie usuwania związków fosforu solami żelaza. Oczyszczone ścieki odprowadzane są rurociągiem ciśnieniowym do Zatoki Puckiej długości 1580 m. Osad nadmierny po odwodnieniu przewożony jest do przetworzenia do oczyszczalni ścieków w Swarzewie.

Oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania określone w pozwoleniu wodnoprawnym oraz spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Tabela 7. Ilość ścieków w miesiącu

Rok	Średnia dobową ilość ścieków w miesiącu [m3]											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2018	992	711	533	606	1145	1772	3409	3163	1305	1036	630	575
2019	927	649	695	903	1105	2163	3252	2943	1837	1063	800	741

Tabela 8. Skład jakościowy ścieków komunalnych

Rok	Wskaźniki zanieczyszczeń				
	BZT5 (mgO ₂ /l)	CHZT (mgO ₂ /l)	Zawiesiny ogólne (mg/l)	Azot ogólny (mgN/l)	Fosfor ogólny (mgP/l)
2018	284,2	902,8	251,0	93,1	12,6
2019	255,0	747,6	229,2	97,3	10,4

Tabela 9. Parametry oczyszczanych ścieków

Parametr	Rok					
	2017			2018		
	Dopływ	Odływ	% redukcji	Dopływ	Odływ	% redukcji
BZT5	224,3	8,3	96,3	284,2	7,0	97,6
CHZT	802,4	40,7	94,9	902,8	34,7	96,2
Zawiesina ogólna	231,7	8,9	96,2	251,0	7,6	97,0

Ilość odwodnionych osadów ściekowych powstających na oczyszczalni ścieków:

W oczyszczalni ścieków Jastarnia w roku 2018 powstało 1724 Mg osadu nadmiernego o zawartości suchej masy 11,6 % a w roku 2019 powstało 1000 Mg osadu o zawartości 19,9% s.m.. Osad nadmierny jest odwadniany w Jastarni i w całości przewożony do oczyszczalni ścieków w Swarzewie. W Swarzewie trafia do zamkniętych komór fermentacyjnych, w których następuje 40% redukcja osadu z przekształceniem w biogaz wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepłej. Po fermentacji osad jest odwadniany i poddawany procesowi kompostowania w pryzmach termicznych i sprzedawany jako nawóz za zgodą Ministra Rolnictwa.

6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Na terenie aglomeracji nie funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz bezodpływowe zbiorniki. Wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zameldowani na pobyt stały są skanalizowane.

6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

Nie dotyczy.

6.4. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Na terenie aglomeracji nie znajdują się zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe.

6.5. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Na terenie aglomeracji nie planuje się podłączenia zakładów przemysłowych do systemu kanalizacji zbiorczej.

6.6. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba stałych mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	3710
Liczba stałych mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	0
Liczba stałych mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	34080
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	0
Ilość stałych mieszkańców mających możliwość techniczną podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach, ale na dzień dzisiejszy nie korzystających z sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba stałych mieszkańców, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	0
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	37790

7. Planowany poziom obsługi zbiorczym systemem kanalizacji w aglomeracji Jastarnia

$$\%RLM = (RLMrz : RLMA) * 100 (\%)$$

gdzie:

RLMrz – rzeczywista równoważna liczba mieszkańców obliczona na podstawie sumy wartości RLM pochodzącej z liczby mieszkańców aglomeracji, liczby mieszkańców planowanych do podłączenia, liczby osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, liczby mieszkańców mających możliwość podłączenia do istniejącej sieci oraz wartości RLM pochodzącej z przemysłu występującego na obszarze aglomeracji.

RLMa – równoważna liczba mieszkańców wynikająca z przyszłej uchwały Sejmiku Województwa wyznaczającego granice i obszar danej aglomeracji.

$$(3710 + 34080) \text{ RLM} : 37790 \text{ RLM} * 100 = 100\%$$

Pozostali mieszkańcy aglomeracji, którzy nie będą obsługiwani przez system kanalizacji zbiorczej, będą sukcesywnie podłączani do systemu w miarę jego rozbudowy. Ponadto Gmina podejmie skuteczne działania w celu podłączenia wszystkich posesji niepodłączonych do kanalizacji zbiorczej na terenach już wyposażonych w sieć kanalizacyjną.

8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji funkcjonuje ujęcie wody w miejscowości Jurata:

- Studnia nr 1/5 zlokalizowana na terenie działki nr 407, obręb Jurata, gmina Jastarnia. Ujęcie o głębokości 154,0 m, wydajności eksploatacyjnej $Q = 81,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 11,0 \text{ m}$. Ujęcie wody posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej obejmującą działkę, na której się znajduje oraz część działek nr 90 i nr 93.
- Studnia nr 2/6 zlokalizowana na terenie działki nr 358, obręb Jurata, gmina Jastarnia. Ujęcie o głębokości 148 m, wydajności eksploatacyjnej $Q = 50 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 9,0 \text{ m}$. Ujęcie wody posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej obejmującą działkę, na której się znajduje.

Pozwolenie wodnoprawne: ROŚ.6341.3.11.2016 i ROŚ.6341.2.27.2016 wydane przez Starostę Puckiego z dnia 6 października 2016 r., ważne do 6 października 2026 r.

W obrębie terenu ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkować grunty do celów innych aniżeli eksploatacja ujęcia wody. Ponadto zgodnie z pkt 2 art. 53 Prawa wodnego (Dz. U. z 2001 r. nr 115 poz. 1229), na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wody należy:

- Odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
- Zagospodarować teren zielenią,
- Odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody
- Ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji nie występują obszary ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

10. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Na terenie aglomeracji zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody:

- Nadmorski Park Krajobrazowy - Uchwała Nr IX/49/78 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 stycznia 1978 r. (Dz.Urz.WRN w Gdańsku z 1978 r. Nr 1, poz. 3)
- Specjalne Obszary Ochrony - Zatoka Pucka i Półwysep Helski - DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE)
- Obszary Specjalnej Ochrony – Zatoka Pucka - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U.04.229.2313)
- Pomnik przyrody - Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) - Aesculus hippocastanum - Orzeczenie nr 448 Wojewody Gdańskiego w sprawie uznania za pomnik przyrody
- Użytek ekologiczny „Torfowe Kłyle” – Uchwała nr LIII/431/2014 Rady Miasta Jastarni z dnia 29 września 2014 r. w sprawie użytku ekologicznego „Torfowe Kłyle” (Dz. Urz. Woj. Pom. Z dnia 30 października 2014 r., poz. 3645)

11. Poprawność wykonania części graficznej.

Lp	Wyszczególnienie	Nie	Tak	Nie dotyczy
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		X	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej)		X	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

Obszar i granice aglomeracji Jastarnia


Załącznik nr 2 do uchwały
nr XXV/263/2020
Rady Miejskiej Jastarni z
dnia 21.12.2020

Podział na arkusze



0 1 2 km

- | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej | Granica i obszar aglomeracji | Parki Krajobrazowe | Użytki Ekologiczne |
| Oczyszczalnia ścieków | Granica gminy | Specjalne Obszary Ochrony | Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe |
| Pomniki przyrody | GDOS: Rezerваты | Obszary Specjalnej Ochrony | |



Obszar i granice aglomeracji Jastarnia

Arkusz 7



1:10000

0 100 200 m



● Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej

■ Oczyszczalnia ścieków

● Pomniki przyrody

Granica i obszar aglomeracji

Granica gminy


Rezerwat

Parki Krajobrazowe

Specjalne Obszary Ochrony

Obszary Specjalnej Ochrony

Użytki Ekologiczne



Obszar i granice aglomeracji Jastarnia

Arkusz 8



1:10000

0 100 200 m



● Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej

■ Oczyszczalnia ścieków

● Pomniki przyrody

▨ Granica i obszar aglomeracji

▤ Granica gminy

■ Rezerwat

▨ Parki Krajobrazowe

▨ Specjalne Obszary Ochrony

▨ Obszary Specjalnej Ochrony

■ Użytki Ekologiczne



Obszar i granice aglomeracji Jastarnia

Arkusz 1



1:10000

0 100 200 m



● Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej

■ Oczyszczalnia ścieków

● Pomniki przyrody

▨ Granica i obszar aglomeracji

▤ Granica gminy


▩ Rezerваты

▨ Parki Krajobrazowe

▨ Specjalne Obszary Ochrony

▨ Obszary Specjalnej Ochrony

▨ Użytki Ekologiczne



Obszar i granice aglomeracji Jastarnia

Arkusz 2



1:10000

0 100 200 m



● Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej

■ Oczyszczalnia ścieków

● Pomniki przyrody

▨ Granica i obszar aglomeracji

▤ Granica gminy


▧ Rezerваты

▨ Parki Krajobrazowe

▨ Specjalne Obszary Ochrony

▨ Obszary Specjalnej Ochrony

▨ Użytki Ekologiczne



Obszar i granice aglomeracji Jastarnia

Arkusz 3



1:10000

0 100 200 m



- | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej | Granica i obszar aglomeracji | Parki Krajobrazowe | Obszary Specjalnej Ochrony |
| Oczyszczalnia ścieków | Granica gminy | Specjalne Obszary Ochrony | Użytki Ekologiczne |
| Pomniki przyrody | Rezerваты | | |



Obszar i granice aglomeracji Jastarnia

Arkusz 4



1:10000

0 100 200 m



● Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej

■ Oczyszczalnia ścieków

● Pomniki przyrody

▨ Granica i obszar aglomeracji

▤ Granica gminy


▩ Rezerwat

▨ Parki Krajobrazowe

▨ Specjalne Obszary Ochrony

▨ Obszary Specjalnej Ochrony

▨ Użytki Ekologiczne



Obszar i granice aglomeracji Jastarnia

Arkusz 5



1:10000

0 100 200 m



● Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej

■ Oczyszczalnia ścieków

● Pomniki przyrody

▨ Granica i obszar aglomeracji

▤ Granica gminy


▩ Rezerваты

▨ Parki Krajobrazowe

▨ Specjalne Obszary Ochrony

▨ Obszary Specjalnej Ochrony

▨ Użytki Ekologiczne




Obszar i granice aglomeracji Jastarnia

Arkusz 6




1:10000

0 100 200 m



- | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej | Granica i obszar aglomeracji | Parki Krajobrazowe | Obszary Specjalnej Ochrony |
| Oczyszczalnia ścieków | Granica gminy | Specjalne Obszary Ochrony | Użytki Ekologiczne |
| Pomniki przyrody | Rezerваты | | |



Obszar i granice aglomeracji Jastarnia

Arkusz 7




1:10000

0 100 200 m



- | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej | Granica i obszar aglomeracji | Parki Krajobrazowe | Obszary Specjalnej Ochrony |
| Oczyszczalnia ścieków | Granica gminy | Specjalne Obszary Ochrony | Użytki Ekologiczne |
| Pomniki przyrody | Rezerваты | | |



Obszar i granice aglomeracji Jastarnia

Arkusz 8



1:10000

0 100 200 m



● Ujęcie wody wraz ze strefą
ochrony bezpośredniej

■ Oczyszczalnia ścieków

● Pomniki przyrody

▨ Granica i obszar aglomeracji

▤ Granica gminy


▧ Rezerваты

▨ Parki Krajobrazowe

▨ Specjalne Obszary
Ochrony

▤ Obszary Specjalnej
Ochrony

▤ Użytki Ekologiczne



Obszar i granice aglomeracji Jastarnia

Arkusz 9




1:10000

0 100 200 m



- | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej | Granica i obszar aglomeracji | Parki Krajobrazowe | Obszary Specjalnej Ochrony |
| Oczyszczalnia ścieków | Granica gminy | Specjalne Obszary Ochrony | Użytki Ekologiczne |
| Pomniki przyrody | Rezerваты | | |



Obszar i granice aglomeracji Jastarnia

Arkusz 10




1:10000

0 100 200 m



- | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej | Granica i obszar aglomeracji | Parki Krajobrazowe | Obszary Specjalnej Ochrony |
| Oczyszczalnia ścieków | Granica gminy | Specjalne Obszary Ochrony | Użytki Ekologiczne |
| Pomniki przyrody | Rezerваты | | |



Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji i podstawy prawne

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 310 z późn. zm.), zwanego dalej „Prawem wodnym”, dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121) zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane. Wynika z tego iż uchwała nr 800/XXXVII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jastarnia i wyznaczenia aglomeracji Jastarnia zachowuje moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i może być zmieniona.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 310z późn. zm.) kompetencje w zakresie wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji przejęły samorządy gminne.

W myśl art. 87 ust. 1, 2 i 3 ww. ustawy, wyznaczanie aglomeracji następuje w drodze uchwały rady gminy będącej aktem prawa miejscowego.

2. Konsultacje wymagane przepisami prawa

Na podstawie art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713) gminy zainteresowane wyznaczaniem aglomeracji przygotowują projekt uchwały wyznaczającej aglomerację, który podlega uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Pismem z dnia 25.11.2020 wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku z wnioskiem o uzgodnienie projektu uchwały wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Jastarnia.

3. Uzasadnienie merytoryczne

Agglomerację Jastarnia tworzą miejscowości: Jastarnia, Kuźnica, Jurata, Hel, każda z nich posiada system kanalizacyjny odprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków znajdującej się w miejscowości Jurata.

W nadchodzących latach nie planuje się skanalizowania innych obszarów na terenie aglomeracji, nie posiadających obecnie systemu kanalizacyjnego.

Obecnie na terenie aglomeracji długość istniejącej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 24,8 km, natomiast długość kanalizacji tłocznej to 22 km.

Do istniejącej sieci kanalizacyjnej trafiają ścieki przemysłowe odpowiadające ładunkowi 0 RLM. Nie planuje się przyłączenia nowych zakładów przemysłowych.

Na terenie aglomeracji jest 34080 miejsc noclegowych (osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji).

Współrzędne geograficzne punktu zrzutu ścieków: 18,6828 E 54,6764 N.

Przepustowość maksymalna istniejącej oczyszczalni ścieków wynosi 5700 m³/d. Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni, z terenu aglomeracji wyniesie: 5000 m³/d.

Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni kształtują się następująco:

- BZT₅ - 255,0 [mgO₂/l]
- ChZT_{Cr} – 747,6 [mgO₂/l]
- Zawiesina ogólna – 229,2 [mg/l]

Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi 3710, liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej wynosi 34080. Planowana łączna Równoważna Liczba Mieszkańców w aglomeracji wyniesie 37790 RLM.

Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Jastarnia stanowiły miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie aglomeracji funkcjonuje ujęcie wody w miejscowości Jurata:

- Studnia nr 1/5 zlokalizowana na terenie działki nr 407, obręb Jurata, gmina Jastarnia. Ujęcie o głębokości 154,0 m, wydajności eksploatacyjnej $Q = 81,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 11,0 \text{ m}$. Ujęcie wody posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej obejmującą działkę, na której się znajduje oraz część działek nr 90 i nr 93.
- Studnia nr 2/6 zlokalizowana na terenie działki nr 358, obręb Jurata, gmina Jastarnia. Ujęcie o głębokości 148 m, wydajności eksploatacyjnej $Q = 50 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 9,0 \text{ m}$. Ujęcie wody posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej obejmującą działkę, na której się znajduje.

Pozwolenie wodnoprawne: ROŚ.6341.3.11.2016 i ROŚ.6341.2.27.2016 wydane przez Starostę Puckiego z dnia 6 października 2016 r., ważne do 6 października 2026 r.

W obrębie terenu ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkować grunty do celów innych aniżeli eksploatacja ujęcia wody. Ponadto zgodnie z pkt 2 art. 53 Prawa wodnego (Dz. U. z 2001 r. nr 115 poz. 1229), na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wody należy:

- Odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
- Zagospodarować teren zielenią,
- Odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody
- Ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Na obszarze aglomeracji nie został dotąd ustanowiony żaden obszar ochronny zbiorników wód śródlądowych.

Na terenie aglomeracji zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody:

- Nadmorski Park Krajobrazowy - Uchwała Nr IX/49/78 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 stycznia 1978 r. (Dz.Urz.WRN w Gdańsku z 1978 r. Nr 1, poz. 3)
- Specjalne Obszary Ochrony - Zatoka Pucka i Półwysep Helski - DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE)

- Obszary Specjalnej Ochrony – Zatoka Pucka - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U.04.229.2313)
- Pomnik przyrody - Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) - Aesculus hippocastanum - Orzeczenie nr 448 Wojewody Gdańskiego w sprawie uznania za pomnik przyrody
- Użytek ekologiczny „Torfowe Kłyle” – Uchwała nr LIII/431/2014 Rady Miasta Jastarni z dnia 29 września 2014 r. w sprawie użytku ekologicznego „Torfowe Kłyle” (Dz. Urz. Woj. Pom. Z dnia 30 października 2014 r., poz. 3645)

Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z Wykazem urzędowych nazw miejscowości.

Obszar i przebieg granic przedmiotowej aglomeracji określono na mapie w skali 1:10 000, która stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 1586), granica aglomeracji przebiega wzdłuż zewnętrznych działek ewidencyjnych - zabudowanych albo przeznaczonych pod zabudowę, skanalizowanych albo przewidzianych do skanalizowania.

Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym.

Rada Miejska Jastarnia podejmuje niniejszą uchwałę po uzgodnieniu przez Burmistrza Jastarni z właściwymi organami administracji publicznej.