

PRZEDMIAR ROBÓT

Według specyfikacji technicznych do projektu budowlanego wykonawczego na remont nawierzchni drogowej na plaży nadzatkowej w miejscowości Jurata – etap I

Lp.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jedn.	Cena jednostk.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie				
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg w terenie płaskim	km	0,22		
	01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ulic , ogrodzeń				
2		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3.0 m wraz z odwiezieniem na składowisko na odl. 3 km	m ²	18,0		
3		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych ażurowych typu YOMB wraz z odwiezieniem na składowisko na odl. 3 km	m ²	210,0		
4		Rozebranie bloczków fundamentowych betonowych 0.50x0.50x0.60 x 8 szt	m ³	1,20		
	02.01.01	Wykonanie wykopów				
5		Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ z transportem urobku do 1 km samochodami wywrotkami 5-10 ton, Grunt I-II kat	m ³	311,71		
6		Roboty ziemne poprzeczne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ . Grunt I-II kat	m ³	72,54		
7		Plantowanie powierzchni skarp i korony wykopów w gruncie I-II kat	m ²	66,30		
	02.03.01	Wykonanie nasypów				
8		Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami 75 KM. Grunt I-II kat	m ³	384,25		
		Plantowanie powierzchni nasypów z gruntu I-II kat	m ²	1.280,0		
	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
10		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie I-II kat	m ²	1.325,08		
	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego				
11		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 30 cm	m ³	1.325,08		
	05.03.01	Nawierzchnie kostkowe				
12		Nawierzchnia z kostki kamiennej wysokości 10 cm na podsypce cementowo piaskowej	m ²	126,49		

	2	3	4	5	6	7
	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej				
13		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grub. 4 cm – szlachetna kostka Castello antico lub podobna w kolorach jak w projekcie	m ²	1.198,59		
	08.01.01	Krawężniki betonowe				
16		Krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu B-15 wraz z wykonaniem rowka pod ławę w gruncie I-II kat	m	99,0		
	08.01.02	Krawężniki kamienne				
17		Krawężniki kamienne 15x30 cm szlifowane C-120 wtopione na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu B-15 wraz z wykonaniem rowka pod ławę	m	364,0		

Symbol kosztorysu: