

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
z dnia 07.12.2015 r.**

dot. przetargu pn. „Remont nawierzchni drogi ulicy Szkolnej w Jastarni”

Pyt. 1.: *Czy inwestor na etapie projektowania remontu dokonał oceny stanu podbudowy pod względem jej parametrów wytrzymałościowych, rodzaju materiału użytego do wykonania podbudowy, zważywszy na wymagany SIWZ minimalny 3-letni okres gwarancji?*

Odp. 1.: Na podstawie wykonanych odkrywek Zamawiający dokonał oceny stanu podbudowy. Opracowano nowy przedmiar robót. Odcinkowe uzupełnienie podbudowy ujęte zostało w poz. 9, 11, 12, 22, 24 i 25 przedmiaru.

Pyt. 2.: *Czy istnieje możliwość wprowadzenia zapisu do umowy dotyczącego ograniczonej gwarancji, bądź też zmiany zapisu w art. 18.7. „Uwaga”, ze względu na ewentualny brak w projekcie odniesienia do stanu istniejącej podbudowy.*

Odp. 2.: Nie wyrażamy zgody na proponowane przez Oferenta zmiany w treści umowy oraz w treści SIWZ w punkcie 18.7.

Pyt. 3.: *Czy inwestor dysponuje określonym w poz.8 przedmiaru opornikiem 12x25 i czy należy uwzględnić jego transport na budowę (z jakiej odległości)?*

Odp. 3.: Inwestor dostarczy oporniki 12x25 na teren budowy.

Pyt. 4.: *W poz. 16 przedmiaru jest określona kostka betonowa do rozbiórki jako ESKA i STARY BRUK „8”. Proszę o doprecyzowanie kształtu kostki do ułożenia w poz. 25 i 26. O ile jest to ESKA lub STARY BRUK z odzysku, to sprawa jest zrozumiała. Jeśli chodzi o inny kształt kostki to proszę o podanie odległości transportu (dowozu, wywozu). Proszę również określić, czy 5% kostki kolorowej (kształt?) jest w dyspozycji inwestora i gdzie?*

Odp. 4.: W pozycji nr 25 należy przyjąć kostkę typu „S” jako odzysk z rozbiórki ul. Szkolnej. W pozycji 26 przyjąć kostkę prostokątną (patrz odpowiedź na pytanie 5).

Pyt. 5.: *Czy w związku z ewentualną koniecznością uzupełnienia przez inwestora kostki betonowej materiałem nowym istnieje gwarancja zgodności wymiarów kostki nowej z kostką rozbiórkową z odzysku przewidywaną do wbudowania?*

Odp. 5.: Uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej materiałem nowym należy wykonać na końcowym odcinku ulicy Szkolnej przez całą szerokość jezdni od strony ul. Kossak – Główniczewskiego, oddzielając betonowym krawężnikiem odcinki wykonane z kostki typu „S” i kostki prostokątnej. Różnice wymiarów kostki nowej z kostką rozbiórkową nie spowoduje problemów wykonawczych.

Pyt. 6.: *Czy istnieją uzgodnienia projektowe z gestorami sieci uzbrojenia technicznego w ul. Szkolnej i czy w obowiązku wykonawcy leży dostosowanie się do tych potencjalnych wymagań?*

Odp. 6.: Nie istnieją uzgodnienia projektowe z gestorami sieci. Zakres prac nie obejmuje ingerencji w warstwy podbudowy, w których są sieci. W związku z tym nie istnieje ryzyko kolizji.

Do powyższych wyjaśnień dołączamy uaktualnioną Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia, uaktualniony formularz ofertowy, projekt umowy oraz przedmiar robót. Termin składania i otwarcia ofert zostaje przedłużony do dnia 10.12.2015 r. (czwartek) godz. 10:15.

**Zastępca Burmistrza Miasta Jastarnia
Jacek Świdziński**