

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
z dnia 09.02.2016 r.**

**dot. przetargu pn. „Budowa zachodniego odcinka drogi
ulicy Sztormowej w Jastarni”**

Pyt. 1.: W poz. 5 przedmiaru branży drogowej podano rozbiórkę nawierzchni z kostki „8”, natomiast nie widnieje w przedmiarze rozbiórka podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej? Czy należy rozumieć, że kostkę ułożono na gruncie rodzimym bądź podsypce piaskowej i ujęto to w robotach ziemnych?

Odp. 1.: Wyceny poz. 5 przedmiaru branży drogowej należy dokonać w oparciu o kalkulację własną. Przyjąć należy również rozbiórkę podbudowy z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm.

Pyt. 2.: W poz. 11 przedmiaru branży drogowej widnieje transport urobku na odległość 2 km w ilości 3 036 m³. Czy Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce w celu zagospodarowania urobku i czy należy urobek rozplantować?

Odp. 2.: Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce w celu zagospodarowania urobku w odległości do 2 km od miejsca budowy. Urobek należy rozplantować.

Pyt. 3.: W poz. 16 i 17 przedmiaru branży drogowej w opisie robót podano krotności, jakie należy zastosować dla danej pozycji kosztorysowej (KNR 2-31 t. 114-01) i są one błędne. Czy Zamawiający skoryguje te krotności?

Odp. 3.: Zamawiający skorygował krotności. Poprawiony przedmiar branży drogowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Pyt. 4.: W poz. 18 przedmiaru branży drogowej jest wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 pod chodnik. Czy należy to skorygować i skalkulować kruszywo łamane 0/31,5?

Odp. 4.: Do wyceny należy przyjąć podbudowę z kruszywa naturalnego 0/31,5, jak wskazano w poz. 18 przedmiaru robót.

Pyt. 5.: Na przekrojach konstrukcyjnych Projektu budowlanego pokazano konstrukcję ścieku przykrawężnikowego (korytka 28/10/5). Czy zmieniono rodzaj ścieku na ściek wykonany z kostki betonowej i sprzedmiarowano w nawierzchni jezdni?

Odp. 5.: Ściek przykrawężnikowy należy wykonać z kostki betonowej. Wycenę ścieku przykrawężnikowego należy uwzględnić w wycenie nawierzchni jezdni.

Pyt. 6.: Na przekrojach konstrukcyjnych Projektu budowlanego pod nawierzchnią zjazdów i chodnika z kostki betonowej jest podsypka piaskowa, natomiast w przedmiarze ujęto podsypkę cementowo-piaskową. Czy należy skalkulować te pozycje tak, jak to ujęto w przedmiarze?

Odp. 6.: Do przygotowania oferty należy przyjąć podsypkę cementowo-piaskową, jak wskazano w przedmiarze robót.

Pyt. 7.: Prosimy o podanie dokładnej Specyfikacji Technicznej dotyczącej ogrodzenia panelowego (grubość drutu, wielkość oczka, kolor). Czy ogrodzenie ma być montowane na podmurówce systemowej?

Odp. 7.: Zamawiający podaje specyfikację techniczną ogrodzenia: ogrodzenie systemowe, panelowe wysokości 1,8 m w kolorze zielonym; wykonane z drutów średnicy 4 mm zabezpieczonych antykorozyjnie przez ocynkowanie galwaniczne i malowanie proszkowe; panele długości 2,5 m z trzema poziomymi przetłoczniami (przegięciami) wzmacniającymi o wymiarach oczka podstawowego 20 x 5 cm; mocowane do słupków osadzonych w cokołach betonowych bez podmurówki systemowej.

Pyt. 8.: Prosimy o udostępnienie Pozwolenia na budowę.

Odp. 8.: Zamawiający udostępnia Pozwolenia na budowę, jako załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Pyt. 9.: Prosimy o udostępnienie wymaganego zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenia wodnoprawnego (załącznik nr 6 to operat wodnoprawny).

Odp. 9.: Zamawiający udostępnia Pozwolenie wodnoprawne, jako załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień.

Pyt. 10.: Prosimy o określenie, czy materiały z rozbiórki należy zutylizować, czy przekazać Inwestorowi? Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki.

Odp. 10.: Rozebraną kostkę betonową należy ułożyć na paletach i przekazać Zamawiającemu. Płyty betonowe z rozbiórki składowane będą w odległości do 500 m od placu budowy z przeznaczeniem do dalszego wykorzystania.

Pyt. 11.: W nawiązaniu do postanowień zawartych w § 8 projektu umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ oraz w związku z treścią art. 143d ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa jakie postanowienia w szczególności winna zawierać umowa w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane, zwracamy się z prośbą o doprecyzowania zapisów projektu umowy w zakresie, o którym mowa w przywołanym wyżej art. 143d ust. 1 Pzp.

Odp. 11.: Zamawiający uzupełnił projekt umowy o postanowienia zawarte w art. 143d ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmieniony projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszych wyjaśnień.

Pyt. 12.: Prosimy o przedstawienie rysunku szczegółowego zaprojektowanego ścieku przykrawężnikowego.

Odp. 12.: Zamawiający nie dysponuje projektem wykonawczym. Ofertę należy sporządzić na podstawie Projektu Budowlanego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i przedmiarów, które zostały udostępnione oraz odpowiedzi na pytanie nr 5.

Pyt. 13.: Zgodnie z dokumentacją geotechniczną należy wymienić warstwę torfu zalegającą pod projektowaną konstrukcją nawierzchni – nieuwzględnione w przedmiarowych ilościach robót ziemnych. Prosimy o uwzględnienie powyższego w przedmiarach.

Odp. 13.: Wymiana warstwy humusu o łącznej gr. 20 cm na głębokości 20 m na długości kanału sanitarnego została ujęta w poz. 1,2,40,41 przedmiaru branży sanitarnej.

Pyt. 14.: Prosimy o udostępnienie tabeli robót ziemnych.

Odp. 14.: Zamawiający udostępnia tabelę robót ziemnych, jako załącznik nr 4 do niniejszych wyjaśnień.

Pyt. 15.: Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju materiału, z jakiego należy wykonać nawierzchnię placu manewrowego przy separatorach. W opisie technicznym projektu budowlanego jest kostka betonowa kolorowa „8”, natomiast w SIWZ pkt. 3.2.3 i na rysunkach projektu budowlanego są płyty „MEBA”.

Odp. 15.: Nawierzchnię placu manewrowego należy wykonać z płyt typu „MEBA” zgodnie z SIWZ, rysunkiem technicznym Projektu budowlanego i przedmiarem robót.

Pyt. 16.: Punkt 3.7.5 opisu technicznego projektu budowlanego mówi o ścieku przykrawężnikowym. Niestety nie ma żadnej pozycji przedmiaru, w której Wykonawca mógłby zawrzeć koszt wykonania takiego ścieku. W związku z powyższym proszę o aktualizację przedmiaru.

Odp. 16.: Wycenę ścieku przykrawężnikowego należy uwzględnić w wycenie nawierzchni jezdni zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

Pyt. 17.: Prosimy o potwierdzenie, że w załączniku nr 13 do SIWZ - PODWYKONAWCY, Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę i siedzibę podwykonawcy wyłącznie w przypadku wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W przypadku nie polegania na zasobach innego podmiotu kolumny „Nazwa i siedziba podwykonawcy” mnie należy wypełniać.

Odp. 17.: Zamawiający potwierdza, że w załączniku nr 13 do SIWZ - PODWYKONAWCY, Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę i siedzibę podwykonawcy wyłącznie w przypadku wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Pyt. 18.: W nawiązaniu do treści § 5 ust. 1 i 2 wzory umowy, prosimy o wyjaśnienie zaistniałej niejasności poprzez potwierdzenie, że treść przedmiotowych zapisów umownych należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku, gdy rzeczywista wartość robót ustalona zgodnie z § 5 ust. 2 (tj. na podstawie obmiaru ilości rzeczywiście wykonanych robót i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego) przekroczy kwotę określoną w § 5 ust. 1, Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia w kwocie równej rzeczywistej wartości wykonanych robót, a okoliczność ta będzie podstawą dokonania stosownej zmiany § 5 ust. 1 umowy. W związku z powyższym, prosimy o rozszerzenie katalogu przesłanek dopuszczalnych zmian umowy poprzez dodanie w § 11 ust. 2 wzoru umowy punktu i) o treści: „zmiany kwoty wynagrodzenia określonej w § 5 ust. 1 w przypadku, gdy wartość rzeczywiście wykonanych robót ustalona zgodnie z § 5 ust. 2 umowy przekroczy kwotę wskazaną w § 5 ust. 1 umowy.”; ewentualnie - prosimy o potwierdzenie, że w takim wypadku Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia w kwocie równej rzeczywistej wartości wykonanych robót, a zmiana umowy nie będzie wymagana.

Odp. 18.: W przypadku, jeśli wykonanie zadania będącego przedmiotem umowy wymagać będzie wykonania robót nieuwjętych w przedmiarach, Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia obejmującego niezbędne do wykonania roboty dodatkowe na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym Zamawiający nie modyfikuje treści umowy w zaproponowanym przez Wykonawcę zakresie.

Pyt. 19.: Projekt budowlany branży sanitarnej przewiduje wybudowania zbiornika retencyjnego o wymiarach: średnica wewnętrzna 2,4 m, długość 13,5 m, pojemność $V=60\text{ m}^3$. Natomiast SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia przywołuje zbiornik retencyjny o wymiarach: średnica 3,4 m, długość 13,5 m, pojemność $V=60\text{ m}^3$. Załączony projekt umowy również przywołuje zbiornik retencyjny o wymiarach: średnica 3,4 m, długość 13,5 m, pojemność $V=60\text{ m}^3$. Zbiornik o wymiarach: średnica 2,4 m oraz długości 13,5 m posiada pojemność $V=122,5\text{ m}^3$. Proszę o wyjaśnienie jakiej pojemności zbiornik należy wykonać w ramach prowadzonego postępowania.

Odp. 19.: W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać zbiornik o wymiarach: średnica wewnętrzna 2,4 m, długość 13,5 m, pojemność $V=60\text{ m}^3$. Przywołanie w SIWZ i projekcie umowy średnicy o długości 3,4 m to omyłka pisarska Zamawiającego.

Pyt. 20.: Udostępniony na stronie Zamawiającego załącznik nr 4 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót nie zawiera specyfikacji technicznych branży sanitarnej (kanalizacji deszczowej).

Odp. 20.: Zamawiający załącza brakującą część załącznika nr 5 do SIWZ jako załącznik nr 4 do niniejszych wyjaśnień.

Pyt. 21.: Pompownia wód deszczowych: Prosimy o odpowiedź, kto dostarcza kartę SIM?

Odp. 21.: Kartę SIM dostarczy Zamawiający.

Pyt. 22.: W programie sterującym (8.2.5) jest informacja: panel operatorski dotykowy monochromatyczny o rozdzielczości min. 128x64 piksele moduł GSM MT-101, który dane pompowni ma wysyłać do zdalnej konsoli (kto będzie eksploatatorem tej pompowni). Z informacji jakie pozyskaliśmy to region inwestycji jest obsługiwany przez EKOWIK, a oni mają przekaz danych radiowy SATEL, a nie GSM/GPRS.

Odp. 22.: Ofertę należy przygotować zgodnie z projektem technicznym, specyfikacjami technicznymi i przedmiarem.

Pyt. 23.: *Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie kierownika robót elektrycznych i teletechnicznych, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem dwoma osobami - osobno dla branży elektrycznej i teletechnicznej? Wymaganie dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane zarówno branży elektrycznej jak i teletechnicznej znacznie zawęży krąg potencjalnych Wykonawców.*

Odp. 23.: Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych i teletechnicznych przez 2 osoby, jeżeli łącznie posiadają uprawnienia w branży elektrycznej i teletechnicznej.

Ponadto przedłuża się termin składania ofert i wnoszenia wadium do 17.02.2016 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 17.02.2016 r. o godz. 10:15.

Przypominamy, że wadium należy wnieść na cały okres związania ofertą, tj. nie później niż od 17.02.2016 r. do godz. 10:00 do dnia 17.03.2016 r.

Odpowiednie zmiany wprowadzono w treści SIWZ, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszych wyjaśnień.

Burmistrz Jastarni

Tyberiusz Narkowicz