

Przedmiar Robót

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
Roboty Drogowe - Budowa zachodniego odcinka drogi ul. Sztormowej wraz z 46 zjazdami na posesje				
1		Roboty przygotowawcze		
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	
		0.43	km	
				0.43
2 d.1	D-01.02.04	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2	m ²	
		239	m ²	
				239.00
3 d.1	D-01.02.04	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.po- nad 3 m2 z t	m ²	
		1247	m ²	
				1 247.00
4 d.1	D-01.02.04	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 1000-2000 kg na odległość do 0.5 km z zała- dunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t	t	
		490.4	t	
				490.40
5 d.1	D-01.02.04	Rozbórka nawierzchni z kostki betonowej "8"	m ²	
		523	m ²	
				523.00
6 d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betono- wej wraz z transporem materiału do utylizacji	m	
		117	m	
				117.00
7 d.1	D-01.02.04	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm.	m ²	
		59	m ²	
				59.00
8 d.1	k.w.	Regulacja studni teletechnicznej	szt	
		1	szt	
				1.00
9 d.1	k.w.	Regulacja wjazdu studni kanalizacji sanitarnej	szt	
		9	szt	
				9.00
10 d.1	k.w.	Regulacja zasów wodnych i hydrantów	szt	
		19	szt	
				19.00
2		Roboty ziemne - wykopy		
11 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transpor- tem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 2 km	m ³	
		3036	m ³	
				3 036.00
12 d.2	D-02.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II	m ²	
		5475	m ²	
				5 475.00
13 d.2	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m ²	
		277	m ²	
				277.00
3		Podbudowy		
14 d.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	
		5475	m ²	
				5 475.00
15 d.3	D-04.01.01	Ułożenie geowłókniny	m ²	
		5504	m ²	
				5 504.00
16 d.3	k.w.	Wzmocnienie podłoża gruntowego z kruszywa niezwiązanego naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm (jezdnia , parking z kostki i z płyt MEBA)	m ²	
		4092	m ²	
				4 092.00
17 d.3	k.w.	Wzmocnienie podłoża gruntowego z kruszywa niezwiązanego naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - chodnik	m ²	
		1383	m ²	
				1 383.00

Przedmiar Robót

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
18 d.3	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - chodnik 1383	m ² m ²	
				1 383.00
19 d.3	D-04.04.02	Podbudowa niezwiązana z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25cm - jezdnia 2196	m ² m ²	
				2 196.00
20 d.3	D-04.04.02	Podbudowa niezwiązana z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20cm - parking 1896	m ² m ²	
				1 896.00
4		Elementy ulicy		
21 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 568	m m	
				568.00
22 d.4	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 568*0,0825=46,86 m ³ 46.86	m ³ m ³	
				46.86
23 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1200	m m	
				1 200.00
24 d.4	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 1200*0,0375=45m ³ 45	m ³ m ³	
				45.00
25 d.4	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 691	m m	
				691.00
5		Nawierzchnie		
26 d.5	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia jezdni 2196	m ² m ²	
				2 196.00
27 d.5	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka kolorowa. Parkingi. 1004	m ² m ²	
				1 004.00
28 d.5	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1383	m ² m ²	
				1 383.00
29 d.5	D-05.03.03	Ułożenie nawierzchni parkingu z płyt żelbetowych ażurowych typu " MEBA" o powierzchni 1 szt.do 1 m ² (z wypełnieniem otworów pospółką) 892	m ² m ²	
				892.00