

Ul. Sztormowa cz. zachodnia - Jastarnia

Roboty ziemne - wykopy (Fw) i nasypy (Fn)

tab. nr 1

Hm	Powierzchnia przekroju		Średnia powierzchnia przekroju		Odległości	Objętości	
	Fw	Fn	Fw	Fn		Fw	Fn
m	m ²	m ²	m ²	m ²	m	m ³	m ³
ODCINEK A - C							
0,00	4,94	0	6,41	0,00	9,00	57,65	0,00
9,00	7,87	0	7,28	0,00	17,90	130,22	0,00
26,90	6,68	0	7,89	0,00	31,25	246,56	0,00
58,15	9,1	0	8,99	0,00	30,00	269,55	0,00
88,15	8,87	0	9,37	0,00	24,95	233,78	0,00
113,10	9,87	0	9,08	0,00	16,65	151,10	0,00
129,75	8,28	0	7,68	0,00	11,50	88,26	0,00
141,25	7,07	0	7,40	0,00	29,75	220,15	0,00
171,00	7,73	0	8,40	0,00	30,85	259,14	0,00
201,85	9,07	0	9,10	0,00	27,15	246,93	0,00
229,00	9,12	0	8,38	0,00	35,45	296,89	0,00
264,45	7,63	0	7,34	0,00	25,55	187,41	0,00
290,00	7,04	0	7,21	0,00	37,85	272,71	0,00
327,85	7,37	0	7,95	0,00	22,00	174,90	0,00
349,85	8,53	0	6,56	0,00	23,07	151,34	0,00
372,92	4,59	0					
				RAZEM:	372,92	2552,16	0,00
				Przyjęto:		2552	0
ODCINEK D - E							
0,00	6,22	0	7,39	0,00	17,60	130,06	0,00
17,60	8,56	0	7,07	0,00	41,65	294,26	0,00
59,25	5,57	0					
				RAZEM:	59,25	424,32	0,00
				Przyjęto:		424	0
				OGÓŁEM	432,17	2976	0