

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ z dnia 10.02.2016 r.
dot. przetargu pn. „Budowa zachodniego odcinka drogi
ulicy Sztormowej w Jastarni”**

Pyt. 1.: Załącznik nr 5 - przedmiary, przedmiar branży sanitarnej nie zawiera pozycji przedmiarowych związanych z odwodnieniem wykopów budowlanych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub określenie w jakiej pozycji uwzględnić koszty odwodnienia wykopów budowlanych.

Odp. 1.: Przedmiar robót sanitarnych w poz. 6 zawiera montaż, demontaż zestawu igłofiltrów. Na podstawie kalkulacji indywidualnej należy w ofercie oszacować koszt odwodnienia wykopów budowlanych w oparciu o pracę zespołu pompowo-próżniowego składającego się z 2 pomp o wydajności 90 m³/h każda i przy założeniu łącznego czasu pracy zespołu 1560 h.

Pyt. 2.: Pompownia wód deszczowych: Biorąc pod uwagę ilość ścieków i pracę naprzemienną pomp zgodnie z projektem, prędkość w pionach tłocznych jest większa od 3,5 m/s, w związku z tym proszę o podanie obliczeniowego dopływu ścieków oraz o podanie profilu rurociągu tłoczego od pompowni do zbiornika retencyjnego.

Odp. 2.: Zamawiający nie dysponuje szczegółowymi obliczeniami dopływu ścieków oraz profilu rurociągu tłoczego. Informacje te nie są niezbędne do sporządzenia oferty. Ofertę należy sporządzić na podstawie SIWZ wraz z załącznikami.

Pyt. 3.: Pompownia wód deszczowych: Co Inwestor ma na myśli pisząc o wymaganiach sterownika w punkcie: wykrywanie awarii przetwornika ciśnienia bądź jej brak i przejście w sterowanie czujnikami wibracyjnymi? Czy Inwestor przewiduje zamontowanie czujników wibracyjnych?

Odp. 3.: Zamawiający nie przewiduje zamontowania odrębnych czujników wibracyjnych. Dobrany przez projektanta typ pomp wyposażony jest w elementy sterowania spełniające powyższą funkcję.

Pyt. 4.: Pompownia wód deszczowych: Jak należy rozumieć zapis „Rozdzielnica winna być wykonana w podwójnej obudowie z tworzywa sztucznego z maskownicą wewnętrzną”? Jako rozdzielnicę typu „szafa w szafie”?

Odp. 4.: Podwójną obudowę należy rozumieć jako rozdzielnicę typu „szafa w szafie”.

Pyt. 5.: W wyposażeniu szafy (8.2.3) jest nieścisłość co do jej wyposażenia:

- na wewnętrznych drzwiach ma być panel operatorski, który między innymi wyświetla stany pompowni z zestawem diód i zestawem przycisków do zmiany nastaw,
- wyposażenie szafy w moduł GSM.

Odp. 5.: Ofertę należy sporządzić na podstawie SIWZ wraz z załącznikami.

Pyt. 6.: Jaki typ pompy projektant brał pod uwagę? Parametry z projektu: Wydajność = 52 l/s, Wysokość tłoczenia = 5,5 m, Moc = 2,2 kW. Dobieramy różne rodzaje pomp i najmniejsza moc wychodzi 6,0 kW.

Odp. 6.: Ofertę należy sporządzić na podstawie SIWZ wraz z załącznikami.

Informujemy, że zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w niniejszym postępowaniu na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek Wykonawcy wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W związku z powyższym wnioski Wykonawców, które wpłynęły po 08.02.2016 r., Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania.

Burmistrz Jastarni

Tyberiusz Narkowicz