

Nr sprawy 271.8.2012

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
z dnia 05.09.2012 r. –**

**dot. przetargu na „Remont nawierzchni drogowej na plaży zatokowej w
Juracie – etap I”**

Pytanie 1 : Projekt przewiduje ułożenie nawierzchni z klinkieru drogowego grubości 71mm. Taki wyrób produkowany jest na zamówienie. Czas realizacji zamówienia (wyprodukowanie klinkieru w dwóch kolorach) może uniemożliwić oddanie roboty w przewidzianym w umowie terminie (do 30.10.2012). Czy jest możliwa zamiana na klinkier grubości 45mm który jest powszechnie dostępny w dużym wyborze, a spełnia wymogi wytrzymałościowe?

Zamawiający odpowiada: Należy zastosować klinkier grubości 71mm zgodnie z opracowaniem projektowym.

Pytanie 2 : Gdzie występują krawężniki betonowe 15x30 w ilości 99m (z poz. 16 przedmiaru). W projekcie (rys. D-02) są wymienione tylko obrzeża 8x30 (brak takiej pozycji w przedmiarze) oraz krawężniki kamienne 15x30?

Zamawiający odpowiada: Krawężniki betonowe 15x30 występują obustronnie na łączniku do ul. Kasztanowej (odcinek A-B na rys. D-01). Obrzeża 30x8 zamykają zatoki pod ławki, które nie są przedmiotem zamówienia w etapie I.

Zastępca Burmistrza Miasta Jastarnia

Jacek Świdziński