

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
z dnia 8.06.2017 r.**

dot. przetargu pn. „Budowa miejsc rekreacyjnych w Jastarni:

- a) placu zabaw i siłowni terenowej u zbiegu ulic: Mickiewicza – ks. B. Sychty**
- b) placu zabaw i siłowni terenowej u zbiegu ulic: Herrmanna - Plac Necla**
(z możliwością składania ofert częściowych)”

Pyt. 1.: Czy na placu przy ulicy Sychty humusowanie i obsianie trawą powierzchni 500m kwadratowych ma nastąpić po uprzednim wykorygowaniu, czy też na istniejącą nawierzchnią?

Odp. 1.: Humusowanie i obsianie trawą powierzchni 500 m² na terenie placu zabaw przy ul. ks. Sychty należy wykonać zgodnie z Projektem Realizacyjnym Zagospodarowania, część - Wymagania Ogólne, pkt. 16 - Trawniki z mieszanek – zieleń. Przyjęte w projekcie zabiegi agrotechniczne nie przewidują korytowania terenu.

Pyt. 2.: Czy w SIWZ zawarto poprawny zapis w pkt 3.2.b mówiący o tym, że „urządzenie zieleńca około 500m² z nasadzeniem drzew i krzewów” obejmować ma plac Necla, skoro nie ma tego zapisu w przedmiarze dotyczącym tego placu. W przedmiarze Placu Necla obszar objęty humusowaniem z obsianiem trawą wynosi 200 metrów kwadratowych. Który zapis jest poprawny?

Odp. 2.: Zamawiający modyfikuje pkt 3.2.b) SIWZ, który uzyskuje brzmienie:

budowę placu zabaw przy Placu Necla w Jastarni, w tym:

- roboty ziemne przygotowawcze,
- budowę placu zabaw dla dzieci o nawierzchni EPDM powierzchni około 200 m² wraz z dostawą i montażem urządzeń,
- budowę siłowni terenowej o nawierzchni żwirowej wraz z dostawą i montażem urządzeń,
- budowę ogrodzenia panelowego wysokości 1,0 m,
- urządzenie zieleńca o powierzchni około 200 m².

Pyt. 3.: Jaka ma być szerokość bramy oraz furtki w ogrodzeniu na Placu Necla? Czy w długość ogrodzenia (70mb) wchodzi furtka i brama czy też należy dodać do długości ogrodzenia szerokość furtki i bramy?

Odp. 3.: Należy przyjąć bramę dwuskrzydłową o szerokości przejazdu 3,0 m oraz furtkę o szerokości przejścia 1,0 m. Zgodnie z przedmiarem robót należy przyjąć ogrodzenie panelowe długości 70,0 m. Wymiary bramy i furtki nie zmniejszają wymaganej długości ogrodzenia.

Pyt. 4.: Jakie mają być wymiary ławek i pojemności koszy na śmieci na obu placach?

Odp. 4.: Należy przyjąć ławki w estetyce wskazanej w Projekcie Realizacyjnym Zagospodarowania o konstrukcji metalowej z drewnianymi elementami siedzisk i oparc, z betonowymi fundamentami do mocowania oraz wymiarach: ławki z oparciem – długość nie mniej niż 1,7 m; wysokość łącznie z oparciem około 0,9 m, wysokość położenia siedziska nad poziomem terenu około 0,45 m, głębokość siedziska nie mniej niż 0,5 m; ławki bez oparc – długość nie mniej niż 1,7 m; wysokość położenia siedziska nad poziomem terenu około 0,45 m, głębokość siedziska nie mniej niż 0,45 m. Należy przyjąć cylindryczne, betonowe kosze na śmieci z daszkiem, z wyjmowanym pojemnikiem na śmieci wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej o pojemności 70 dm³.

Pyt. 5.: Ile ma być koszy na śmieci na Placu Necla (na mapce jest 1 kosz a w przedmiarze 2 sztuki).?

Odp. 5.: Dla placu zabaw przy Placu Necla należy zgodnie z przedmiarem przyjąć 2 kosze na śmieci.

Pyt. 6.: Czy na placu przy ulicy Sychty, tak jak w zapisie w SIWZ w pkt 3.2.a należy wykonać nawierzchnię żwirową o pow. 650 metrów kwadratowych, skoro w przedmiarze jest mowa o kostce betonowej, nawierzchni EPDM oraz humusowanie i obsianiu trawą?

Odp. 6.: Zamawiający modyfikuje pkt 3.2.a) SIWZ, który uzyskuje brzmienie:
budowę placu zabaw i siłowni terenowej u zbiegu ulic Mickiewicza / ks. B. Sychty w Jastarni, w tym:

- roboty ziemne przygotowawcze,
- budowę placu zabaw dla dzieci o nawierzchni żwirowej powierzchni około 650 m² wraz z dostawą i montażem urządzeń,
- budowę siłowni terenowej o nawierzchni żwirowej wraz z dostawą i montażem urządzeń,
- budowę chodników o nawierzchni z betonowej kostki brukowej powierzchni około 270 m²,
- urządzenie zielenca o powierzchni około 500 m² z nasadzeniem drzew i krzewów.

Ujęty w przedmiarze dla placu zabaw i siłowni terenowej przy ul. ks. B. Sychty obmiar nawierzchni z kostki betonowej odnosi się do odcinka chodnika wzdłuż ulicy, humusowanie do nawierzchni placu zabaw (z wyłączeniem stref bezpieczeństwa o nawierzchni żwirowej). Przedmiar nie zawiera pozycji odnoszącej się do nawierzchni EPDM.

Pyt. 7.: Jaka jest faktyczna powierzchnia zielenca na placu przy ulicy Sychty(w SIWZ jest 350 metrów kw. a w przedmiarze 500 metrów kw.)?

Odp. 7.: Zamawiający dokonał modyfikacji treści pkt. 3.2 a) SIWZ.

Pyt. 8.: Czy na Placu Necla humusowanie i odsianie trawą powierzchni 200 m kwadratowych ma nastąpić po uprzednim wykorygowaniu, czy też na istniejącą nawierzchnię?

Odp. 8.: Humusowanie i obsianie trawą powierzchni 200 m² na terenie placu zabaw przy Placu Necla należy wykonać zgodnie z Projektem Realizacyjnym Zagospodarowania, część - Wymagania Ogólne, pkt. 16 - Trawniki z mieszanek – zieleń. Przyjęte w projekcie zabiegi agrotechniczne nie przewidują korytowania terenu.

Zamawiający udostępnia zmienione dokumenty na stronie internetowej

www.bip.jastarnia.pl/zamowienia/pokaz/4940

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- aktualna wersja SIWZ,

- aktualna wersja Załącznika nr 5A i 5B do SIWZ – Projekt umowy

**Z up. Burmistrz Jastarni
Zastępca Burmistrza Jastarni
Jacek Świdziński**